

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych.					
1		Przebudowa			
1 E 0510		Kopanie rowów dla kabli mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m		
d.1 0510-51-05		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
2 KNR 5-10		Ręczne układanie kabli o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YAKXS 4x240	m		
d.1 0101-01		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
3 KNR 5-10		Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1 0301-01		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
4 KNR 2-01		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
d.1 0704-0304		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
5 KNR 5		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110	m		
d.1 0705-01		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
6 E 0510		Dodatek za uszczelnienie rury przepustu dławnicami czopowymi EK186/110	1 rura.		
d.1 1600-04		3	1 rura.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 KNR-W 9		Łączenie kabli wielożyłowych o przekroju żył 95-300 mm ² z zastosowaniem mufy przelotowej	szt		
d.1 0810-02		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Demontaże			
8 KNR 13-25		Demontaż kabla YAKY 4x240	m		
d.2 0609-04		61	m	61,000	
				RAZEM	61,000
3		Roboty dodatkowe			
9 kalkulacja		Usługa geodezyjna	kpl		
d.3 własna		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Odbiory i nadzory	kpl		
d.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000